

Provincia di Alessandria

COMUNE DI PONZONE

P.E.C.O. "Area Losio" – 3° FASE
STANDARD URBANISTICI

OGGETTO:

Computo oneri sicurezza

Tav. n°

PROGETTO ESECUTIVO

9&7

STUDIO DI URBANISTICA E ARCHITETTURA
G. Papillo, architetto - F. Dottor, geometra
Via Milano, 75 • 15121 Alessandria

SCALA

DATA

FEB 2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

N.	ref. prezzario regionale	DESCRIZIONE	u.m.	quantità	prezzo unitario	prezzo totale
----	--------------------------	-------------	------	----------	-----------------	---------------

ONERI PER LA SICUREZZA

- 1** 28.A05.D10 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.).

Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.

a)	28.A05.D10.005	- costo primo mese o frazione di mese	n.	1,00	450,00 €.	450,00
b)	28.A05.D10.010	- costo per ogni mese o frazione di mese oltre al primo	n.	3,00	200,00 €.	600,00
2	28.A05.E45	TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scotolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm:				
a)	28.A05.E45.005	trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese				
		chiusura strada 1° ingresso	ml	8,00		
		chiusura strada 3° ingresso	ml	18,00		
		delimitazioni aree di lavoro parcheggi	ml	<u>60,00</u>		
			ml	86,00	4,70 €.	404,20
b)	28.A05.E45.010	solo nolo per ogni mese successivo	ml	86,00	0,70 €.	60,20

sommano per oneri relativi alla sicurezza **€.** **1.514,40**

Alessandria, lì

Il Responsabile del Procedimento

Il Progettista