



**CITTA' DI ACQUI TERME**  
*Provincia di Alessandria*  
**Ufficio LL.PP.**

**PROGETTO DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA MANTO STRADALE 2017**

*Progetto Definitivo – Esecutivo*

**Scheda IV: zona Via Magellano**  
*(Computo metrico estimativo – Estratto di mappa catastale)*

PROGETTISTA:  
*Dott. Stefania Arch. Russo*

R.U.P.:  
*Ing. Antonio Oddone*


IL SINDACO:  
*Enrico Silvio Bertero*

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

<b>PROGETTO DELLE ASFALTATURE 2017</b>							
<b>VIA MAGELLANO</b>							
N.	N.ro tariffa	Descrizione	Unità	Importo Totale		Importo	Oneri sulla sicurezza
				Prezzo	Quantità		
1	E.P. 01.A22.E00.115	Scarifica della pavimentazione cm. 3	mq.	€ 2,33	800	€ 1.864,00	€ 27,96
2	E.P.01.A22.A90.005	Provvista e stesa di emulsione bituminosa	mq.	€ 0,61	800	€ 488,00	€ 7,32
3	E.P. 01.A22.B10.010	Fornitura e posa di tappeto d'usura cm. 3	mq.	€ 5,02	800	€ 4.016,00	€ 60,24
			<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€</b>		<b>€ 6.368,00</b>	<b>€ 95,52</b>

**IL PROGETTISTA**

Dott. RUSSO Arch. Stefania





Planimetria Catastale - Scala 1:1000