



# COMUNE DI ACQUI TERME


UFFICIO TECNICO

**Oggetto:** *Progetto di realizzazione di nuovo locale e lavori vari di manutenzione straordinaria da eseguire presso i locali di proprietà comunale, attualmente sede della Società LA BOCCIA in Via Cassioigne nr. 4*

**Progetto:** Ufficio Tecnico Comunale

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

*Acqui Terme, 23/07/2015*





## COMUNE DI ACQUI TERME

**OGGETTO:** *Progetto di realizzazione nuovo locale e lavori vari di manutenzione straordinaria da eseguire presso i locali di proprietà comunale, attualmente sede della Società LA BOCCIA in Via Casagrande nr. 4.*

### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EP01.A01.A30.015

Scavo a sezione obbligata eseguito con miniescavatore compreso il trasporto del materiale alla pubblica discarica

ml 17,40 x 6,60 x 0,25 = mc 28,71 x € 17,36 = € 498,41

EP01.A11.A50.005

Fornitura e posa di vespaio areato con IGLOO compreso 5 cm di magrone di fondazione IGLOO da 10 cm oltre getto di 8 cm di calcestruzzo con rete elettrosaldata

ml 17,40 x 6,60 = mq 114,84 x € 44,74 = € 5.137,94

EP01.A06.A60.005

Fornitura e posa di pareti in cartongesso, compreso isolante, spessore cm 10

ml (16,95 + 5,85) h 3,25 = mq 74,10 x € 38,14 = € 2.826,17

EP01.P09.G00.030

Fornitura di pannelli tipo SANWICH cm 4 x 4, da posare come controsoffittatura, compreso agganci, ecc

ml 17,40 x 6,60 = mq 114,84 x € 12,32 = € 1.414,83

EP01.A06.C40.005

Posa in opera dei precedenti pannelli

mq 114,84 x € 24,66 = € 2.831,95

EP01.A18.A50.010

Fornitura e posa di scatolare in acciaio 100 x 200 per struttura di appoggio ai pannelli

(5,85 + 0,75) x 4 = 6,60 x 4 = ml 26,40 x 3,5 kg = € 882,42

Kg 92,40 x € 9,55 →

NP1

Fornitura e posa di longaroni in acciaio 50 x 50 per appoggio struttura SANDWICH

ml 16,95 x 5 = ml 84,75 x € 4,00 = € 339,00

EP01.P13.N50.065

Fornitura di porta tagliafuoco REI 120, dimensioni 1,20 x h 2,10

n. 1 x € 373,11 = € 373,11

n. 1 x € 373,11 = € 373,11

EP01.A18.B20.005

Posa del precedente serramento

1,20 x h 2,10 = mq 2,52 x € 57,69 = € 145,38

EP01.P13.N50.010

Fornitura di porte interne in acciaio REI 60

n. 2 da (0,90 x 2,10) x € 251,86 = € 503,72

EP01.A18.B20.005

Posa del precedente serramento

n. 2 da (0,90 x 2,10) = mq 3,78 x € 57,69 = € 218,07

EP01.P08.B03.010

Fornitura e posa di serramenti esterni – finestre in PVC compreso accessori, vetrate, ecc

Sala nuova n. 2 (3,00 x 1,70) = mq 10,20

Sala attuale biliardo n. 2 (2,00 x 1,00) = mq 4,00

Totale mq 14,20 x € 230 = € 3.266,00

EP01.P09.E32.010

Fornitura e posa di controsoffitto a pannelli 60 x 60 con utilizzo telaio esistente.

Rifacimento attuale sala biliardi

10,00 x 5,00 = mq 50,00 x € 22,16 = € 1.108,00

EP01.A02.A50.005

Demolizione di muratura esterna, per realizzazione uscita di sicurezza

1,40 x h 2,30 x 0,50 = mc 1,61 x € 195,92 = € 315,43

NP2

Fornitura e posa di nuovo impianto di riscaldamento a pavimento, compreso caldaia murale a condensazione e tutto quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, con relativo certificato di conformità

a corpo € 4.200,00

NP3

Fornitura e posa di nuovo impianto elettrico, tutto compreso, plafoniere, interruttori, prese, salvavita eseguito con canaline esterne compreso di plafoniere idonee al gioco del biliardo, di una luce di emergenza e tutto quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte; prima dell'esecuzione dei lavori la Ditta dovrà concordare con la Direzione Lavori i materiali, in particolar modo il tipo di plafoniere. Al termine dei lavori dovrà essere presentato il relativo certificato di conformità.

a corpo € 2.000,00

## QUADRO ECONOMICO

- Importo lavori complessivo	€ 26.060,43
- di cui manodopera non soggetto a ribasso	€ 7.335,49
- oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€ 1.060,43
- importo a base d'asta	€ 17.664,51
- IVA 22% su € 26.060,43	€ 5.733,29
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 31.793,72</b>

*Acqui Terme, 23/07/2015*

**IL PROGETTISTA**