



Comune di ACQUI TERME

Provincia di ALESSANDRIA

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

OGGETTO: Rifacimento pavimentazione sportiva palestra comunale scolastica "Mombarone"

COMMITTENTE: Comune di Acqui Terme

IMPRESA:

CONTRATTO:

| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | COSTO sicurezza | incid. % |
|------------------------------|--|----------|---------------|-----------|-----------------|----------|
| | | | Unitario | TOTALE | | |
| <u>LAVORI A CORPO</u> | | | | | | |
| Nr. 1 | 01.A02.A40.005 Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. Sommano m ³ | 42,573 | 83,73 | 3.564,64 | 106,94 | 3,000 |
| Nr. 2 | 01.A11.A40.005 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 (Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm ² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20) Sommano m ² | 42,573 | 3,35 | 142,62 | 4,28 | 3,000 |
| Nr. 3 | AP.04 Realizzazione di plinto per sostegno pali per il gioco della pallavolo Sommano a corpo | 2,000 | 278,81 | 557,62 | | |
| Nr. 4 | 19.P03.A40.025 Tracciamento per campo gioco pallacanestro in vernice speciale. (Pc) Sommano cad | 1,000 | 815,46 | 815,46 | 24,46 | 3,000 |
| Nr. 5 | 19.P03.A40.030 Tracciamento per campo gioco pallavolo in vernice speciale. (Pv) Sommano cad | 1,000 | 470,46 | 470,46 | 14,11 | 3,000 |
| Nr. 6 | AP.01 Rimozione pavimentazione sportiva in gomma esistente e smaltimento compreso ogni onere Prezzo corrente nel mercato di settore Sommano mq. | 893,650 | 11,28 | 10.080,37 | 302,41 | 3,000 |
| Nr. 7 | AP.02 Fornitura e messa in opera di pavimento sportivo a base di gomma naturale o PVC formato da uno strato di usura con superficie liscia a vista opaca, antisdrucciolevole, tonalita` semiunita,eventualmente in due colori per distinguere il campo da volley principale. Spessore costante dello strato di usura minimo di mm 3 .E da un sottostrato ammortizzante sottostante dello spessore minimo di mm. 6; il tutto a formare un unico pavimento autoposante dello spessore totale nominale di mm. 9, mentre lo spessore reale del prodotto finito compreso collante adesivo e` di mm. 9,5 circa minimo.La pavimentazione e` provvista di marcatura CE ed e` conforme alla normativa EN 14041 e alla normativa EN13501-1 (classe al fuoco Cfl-S1); inoltre il manto viene riconosciuto idoneo e certificato dalle seguenti Federazioni Internazionali: - FIVB (Federazione pallavolo); | | | | | |

| Numero d'ordine | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | I M P O R T I | | COSTO sicurezza | incid. % |
|-----------------|--|----------|---------------|-----------|-----------------|----------|
| | | | Unitario | TOTALE | | |
| | - IHF (Federazione pallamano); - FIBA (Federazione pallacanestro) Level 2 e 3. Sommano | 977,040 | 85,35 | 83.390,36 | 2.501,71 | 3,000 |
| | Parziale lavori a corpo, Euro | | | 99.021,53 | 2.953,91 | 2,983 |
| | Totale | | | 99.021,53 | 2.953,91 | 2,983 |